



AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI

via morgagni, 5 - 33028 - tolmezzo - ud
tel. +39 0433 481611 - fax. +39 0433 44422
c.f./p.iva 00170100309

www.aspcarnia.it - info@aspcarnia.it - postacert@pec.aspcarnia.it



N. **1468** di prot.

Tolmezzo 28/05/2018

POR FESR 2014-2020 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL'A.S.P. DELLA CARNIA "SAN LUIGI SCROSOPPI"

Codice CUP D35I16000120004

Codice CIG 744007501F

RISPOSTA A QUESITI n. 15

QUESITO N. 15

*Premesso che nel progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara non ci sono sezioni esecutive che evidenziano lo stato di fatto riguardante l'aggancio delle attuali facciate strutturali ai solai **progettualmente nella tavola EA 19 – abaco serramenti di progetto 4/4** – vengono descritti i nuovi serramenti in pvc che vanno a sostituire le due facciate (attualmente con struttura portante in alluminio e tamponamenti in vetro) del prospetto ovest-nord (tav EA.15) **Si evidenzia che con i profili in pvc di attuale produzione non e' possibile realizzare facciate strutturali** (quindi autoportanti) senza realizzare un appoggio strutturale intermedio ad esempio a livello del solaio*

Si richiede quindi:

- *un dettaglio di come le nuove finestre in pvc vengono strutturalmente sostenute (ad esempio con profili tubolari oppure ad esse tassellati nelle teste dei solai esistenti)*
- *eventualmente un nuovo prospetto delle due facciate che tenga conto di una nuova ripartizione delle finestre in seguito al dettaglio di cui sopra*
- *la formalizzazione di una nuova voce di prezzo che compensi gli elementi strutturali a sostegno delle nuove finestre in pvc*
- *una adeguata proroga della scadenza della gara per poter visionare e preventivare la nuova soluzione.*

Risposta.

In questa fase di gara si conferma il progetto esecutivo con la previsione di realizzare una soluzione in PVC rinforzato in fibra di vetro anche relativamente ai serramenti descritti nella tavola EA19, che dovranno essere adeguatamente supportati utilizzando gli appoggi strutturali esistenti.

Prima dell'esecuzione dei lavori saranno richiesti all'impresa elaborati costruttivi che evidenzieranno, oltre a tutte le scelte di dettaglio conseguenti al sistema proposto, anche le modalità

specifiche di aggancio dei nuovi serramenti secondo la tipologia che verrà proposta dall'aggiudicatario.

In fase costruttiva la D.LL. valuterà, in funzione delle soluzioni adottate e dello stato delle strutture esistenti, se e come inserire profili supplementari in acciaio di rinforzo al fine di garantire le caratteristiche di tenuta al vento e di resistenza ai carichi variabili orizzontali richieste dalla normativa.

Si conferma che, sempre in sede di proposta costruttiva, sarà possibile da parte dell'Impresa realizzatrice proporre una differente ripartizione delle finestre per facilitare il fissaggio ai solai ed agli elementi portanti esistenti.

Non verrà pertanto formalizzata alcuna nuova voce, né concessa la conseguente proroga.

Il RUP

dott.ssa Annalisa Faggionato

Documento sottoscritto digitalmente